

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu
ADRES INWESTYCJI : Królowej Jadwigi 13, 76-200 Słupsk
INWESTOR : SSM "CZYN"
ADRES INWESTORA : ul. Leszczyńskiego 7, 76-200 Słupsk
DATA OPRACOWANIA : 09.04.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.04.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 2*54	m m	108,000	
				RAZEM	108,000
2	KNR K-05 0501-03	Montaż rynien dachowych poz.1	m m	108,000	
				RAZEM	108,000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - Demontaż pasa nadrynnowego 2*54*0,4	m ² m ²	43,200	
				RAZEM	43,200
4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - Montaż pasa nadrynnowego 2*54*0,4	m ² m ²	43,200	
				RAZEM	43,200
5	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy na z załadunkiem i wyładun-kiem ręcznym 7 km - odpady papa z pasa nadrynnowego 2*54*0,4*0,005*2	m ³ m ³	0,432	
				RAZEM	0,432
6		Utylizacja papy 2*54*0,4*0,0055*2	t t	0,475	
				RAZEM	0,475
7	KNR AT-40 0501-03	Oczyszczenie i zmycie podłoża z papy asfaltowej i obróbek blacharskich poz.8+poz.11	m ² m ²	614,668	
				RAZEM	614,668
8	KNR 7-11 0104-03	Gruntowanie powierzchni dachu oraz wtopienie siatki zbrojącej z włókniny poli-propylenowej. Powierzchnia dachu i czap kominów. 54*9,5-1*1	m ² m ²	512,000	
				RAZEM	512,000
9	KNR 7-11 0102-03 analogia	Wykonanie dyspersji asfaltowo-gumowej na połąci dachu i czapach kominów w trzech warstwach Krotność = 3 poz.8	m ² m ²	512,000	
				RAZEM	512,000
10	KNR 4-01 0518-06	Posypanie powierzchni dachu piaskiem poz.8	m ² m ²	512,000	
				RAZEM	512,000
11	KNR 7-11 0104-03	Gruntowanie powierzchni dachu oraz wtopienie siatki zbrojącej z włókniny poli-propylenowej. Ściany pionowe kominów, wyłazów dachowych i attyk, obróbki blacharskie, pas podrynnowy, wywiewki kanalizacyjne.. 2*0,6*10+2*0,7*54+3*0,3*(2*3,45+2*0,83)+4*0,3*(2*1,66+2*0,83)+0,3*2*2+0,3*2*0,1*3,14	m ² m ²	102,668	
				RAZEM	102,668
12	KNR 7-11 0102-03 analogia	Wykonanie dyspersji asfaltowo-gumowej w trzech warstwach. Ściany pionowe kominów i attyk, obróbki blacharskie pasa podrynnowego, wywiewki kanaliza-cyjne. Krotność = 3 poz.11	m ² m ²	102,668	
				RAZEM	102,668
13	KNR 4-01 0518-01 analogia	Malowanie farbą zabezpieczająca przed promieniami UV poz.11	m ² m ²	102,668	
				RAZEM	102,668
14	KNR K-05 0407-02	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej 10	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
15	KNR 9-27 0101-04	Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie porowate 3*1,35*(2*3,45+2*0,83)+4*1,35*(2*1,66+2*0,83)	m ² m ²	61,560	
				RAZEM	61,560
16	KNR 9-27 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła poz.15	m ² m ²	61,560	
				RAZEM	61,560
17	KNR 9-27 0401-03	Malowanie dwukrotne ocieplonych elewacji - ściany i stropy poz.15	m ² m ²	61,560	
				RAZEM	61,560
18	KNR 7-12 0103-02 9901-1	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - w budowlach na wys. 8-15 m	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10*2*1,3*0,2	m ²	5,200	
				RAZEM	5,200
19	KNR 7-12 0213-02 9901-1	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - w budowlach na wys. 8-15 m	m ²		
		2*poz.18	m ²	10,400	
				RAZEM	10,400
20		Czas pracy podnośnika koszowego lub rusztowania	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000