

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przedszkole
ADRES INWESTYCJI : Garncarska 6 76-200 Słupsk
INWESTOR : Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa "CZYN"
ADRES INWESTORA : UL. LESZCZYŃSKIEGO 7 SŁUPSK
DATA OPRACOWANIA : 2021-10-12

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-10-12

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		RAMPA			
1 d.1	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 11,75*2,85+3,28*1,52+2,38*0,75	m ² m ²	 40,258	
				RAZEM	40,258
2 d.1	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie (11,75*2,85+3,28*1,52+2,38*0,75)*0,10	m ³ m ³	 4,026	
				RAZEM	4,026
3 d.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 11,75*2,85+3,28*1,52+2,38*0,75	m ² m ²	 40,258	
				RAZEM	40,258
4 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 11,75*2,85+3,28*1,52+2,38*0,75	m ² m ²	 40,258	
				RAZEM	40,258
5 d.1	KNR 4-01 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 6,10*0,60+(5,63+3,12)*(1,55+0,27+0,10)+3,28*0,60	m ² m ²	 22,428	
				RAZEM	22,428
6 d.1	KNR 9-27 0101-08	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - beton poz.5	m ² m ²	 22,428	
				RAZEM	22,428
7 d.1	KNR 9-27 0401-03	Malowanie dwukrotne ścian rampy poz.5	m ² m ²	 22,428	
				RAZEM	22,428
2		ELEWACJA			
8 d.2	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie 4,15*3,00*4+14,40*3,00	m ² m ²	 93,000	
				RAZEM	93,000
9 d.2	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie poz.8	m ² m ²	 93,000	
				RAZEM	93,000
10 d.2	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - ogniomur 6,00	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
11 d.2	KNR AT-38 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża 20,02*1,80+3,00*7,50+0,50*3,10+0,325*3,00*5+13,35*4,40+14,40*1,70+0,25*3,00+1,40*10,32	m ² m ²	 163,379	
				RAZEM	163,379
12 d.2	KNR 9-27 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła poz.11	m ² m ²	 163,379	
				RAZEM	163,379
13 d.2	KNR AT-38 0102-02	Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze nakładane ręcznie poz.11	m ² m ²	 163,379	
				RAZEM	163,379
14 d.2	KNR 9-27 0401-03	Malowanie dwukrotne ocieplonych elewacji - ściany i stropy poz.11	m ² m ²	 163,379	
				RAZEM	163,379
15 d.2	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m 23,00*7,50+27,75*8,30	m ² m ²	 402,825	
				RAZEM	402,825
16 d.2	KNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.15	m ² m ²	 402,825	
				RAZEM	402,825
17 d.2	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:8,9,11,12,13,14)			